

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.	ΑΡΘ. ΑΝΑΘ	M.M.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	22.23	ΟΙΚ-2252	m2	5,60	252,26	1.412,66	
2	Καθαίρεση οροφoκoνιαμάτων	22.54	ΟΙΚ-2252	m2	9,00	17,07	153,63	
3	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοσιμεντοκoνίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	43.01.02	ΟΙΚ-4307	m3	93,00	13,50	1.255,50	
4	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	46.15.02	ΟΙΚ-4662.1	m2	39,00	17,72	691,08	
5	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	49.01.02	ΟΙΚ 3213	m	19,70	15,00	295,50	
6	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	49.05	ΥΔΡ 6630.1	m2	2,60	302,05	785,33	
7	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοσιμεντοκoνίαμα	71.46	ΟΙΚ 7146	m2	12,90	302,05	3.896,45	
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως: Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	9,00	302,05	2.718,45	
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως: Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	10,10	13,50	136,35	
10	Επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	ΗΛ.1		ΚΑΤ' ΑΠΟΚ	1,00	800,00	800,00	
	Στρογγυλοποίηση						0,04	
<b>ΣΥΝΟΛΟ I</b>								12.144,99
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:</b>								1.821,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ II</b>								13.966,73
<b>Φ.Π.Α. 24%:</b>								3.352,02
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>								<b>17.318,75</b>

ΚΡΕΣΤΕΝΑ, 12/4/2018  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΝΑΝΟΥ Ε. ΧΡΙΣΤΙΝΑ**  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Μ.Sc.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΚΡΕΣΤΕΝΑ, 12/4/2018  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ

**ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ**  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ