

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.	M.M.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
A ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα	10.01.02	ton	1,65	50,00	82,50	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	10.07.01	ton*km	0,35	250,00	87,50	
3	Καθαίρεση τοιχοποιίας(πλινθοδομών)	22.04	m3	15,7	2,00	31,40	
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων , χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	22.22.01	m2	6,70	120,00	804,00	
5	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	22.51	m3	56,00	20,00	1.120,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α'	2.125,40
B ΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ							
1	Οπτοπλινθοδομές με διάκενο τυποποιημένου οπτοπλίνθου 6x9x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου(δρομικοί τοίχοι)	46.01.02	m2	19,50	20,00	390,00	
2	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	49.01.01	m	16,80	10,60	178,08	
3	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	49.05	m2	2,60	10,00	26,00	
6	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00m	52.66.02	m2	61,00	120,00	7.320,00	
4	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,80 cm	52.80.02	m2	19,00	120,00	2.280,00	
5	Κάλυψη οροφής με μισόταβλες (ταβάνι)	52.94.N	m2	25,00	76,00	1.900,00	
7	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοσιμεντοκονίαμα	71.46	m2	12,90	10,00	129,00	
8	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	72.16	m2	23,50	120,00	2.820,00	
9	Αντικατάσταση γαλβανισμένης λαμαρίνας	72.44.03.N	μμ	31,00	35,20	1.091,20	

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.	M.M.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
10	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων βάσεως νερού ή διαλύτου	77.54	m2	6,70	80,00	536,00	
11	Χρωματισμοί επί χρωματισμένων εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων με βάση των ρητίνων σιλικόνης	77.80.04.N	m2	13,00	60,00	780,00	
12	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.81.01	m2	13,50	20,00	270,00	
13	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	79.10	m2	7,90	120,00	948,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' **18.668,28**

ΣΥΝΟΛΟ Ι 20.793,68

Γ.Ε. & Ε.Ο. 3.742,86

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 24.536,54

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 3.680,48

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ 28217,02

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 8,79

ΣΥΝΟΛΟ ΙV 28.225,81

Φ.Π.Α. 24%: 6.774,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 35000,00

ΚΡΕΣΤΕΝΑ, 9/12/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. Μ.Sc.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΡΕΣΤΕΝΑ, 9/12/2019

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ

ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός