

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.	ΑΡΘ. ΑΝΑΘ.	M.M.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A-12	ΟΙΚ-2227	m ³	27,64	3,00	82,92	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	22.10.01	ΟΙΚ-2226	m ³	28,00	17,00	476,00	
3	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των νεοκίων εκκαφών	A-2.1	ΟΔΟ-1123Α	m ³	3,70	135,00	499,50	
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	1,96	800,00	1.568,00	
								2.626,42
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	ΟΔΟ-2531	m ³	89,80	12,50	1.122,50	
								1.122,50
ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	800,00	960,00	
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	2.890,00	1.300,50	
8	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	ΟΔΟ-4421Β	ton	86,00	369,00	31.734,00	
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521Β	m ²	8,08	800,00	6.464,00	
								40.458,50

ΣΥΝΟΛΟ I	44.207,42
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	7.957,34
ΣΥΝΟΛΟ II	52.164,76
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:	7.824,71
ΣΥΝΟΛΟ III	59.989,47
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	10,53
ΣΥΝΟΛΟ IV	60.000,00
Φ.Π.Α. 24%:	14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	74.400,00

ΚΡΕΣΤΕΝΑ, 11/12/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. M.Sc.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΡΕΣΤΕΝΑ, 11/12/2020
Η ΑΝΑΓΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ

ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

